

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ YÊN HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/NQ-HĐND

Yên Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 04 phòng học 02 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non khu Trung Hòa.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN HÒA
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 12-TB/BTV ngày 12/11/2020 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 04 phòng học 02 tầng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Trung Hòa xã Yên Hòa;

Xét Tờ trình số 91/TTr – UBND của Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và các ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 04 phòng học 02 tầng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Trung Hòa do UBND xã làm chủ đầu tư xây dựng quản lý dự án và đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu dạy và học cho tập thể giáo viên và các cháu học sinh của nhà trường, phù hợp với tiêu chí trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng cũng như ngành giáo dục nói chung, đồng thời góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

2.1. San lấp mặt bằng:

- Đào bóc lớp đất hữu cơ.
- San lấp mặt bằng bằng đất đồi đầm chặt

2.2. Kè đá + Tường rào:

- Trụ tường rào xây không nung VXM mác 75# tiết diện 330x330 cao 2,25m khoảng cách 3,3m/trụ, tường rào xây gạch không nung VXM mác 75#, trát tường rào, trụ tường rào VXM mác 75# dày 1,5cm.

- Móng tường rào kết hợp kè chắn đất xây đá hộc VXM mác 100, trên lớp bê tông lót đá 4x6 mác 100 dày 100, Móng tường rào đoạn AB, CD xây bằng gạch không nung VXM mác 75#, trên lớp bê tông lót đá 4x6 mác 100 dày 100, nền móng gia cố cọc tre chiều dài 2.5m mật độ 25 cọc/m², giằng móng tường rào BTCT, bê tông đá 1x2 mác 200 tiết diện 200x330.

2.3. Xây dựng 4 phòng học nhà 2 tầng:

- Xây dựng với quy mô 4 phòng học nhà 02 tầng

- Tổng chiều cao nhà là 10.0m, trong đó:

+ Chiều cao nền so với độ cao mặt sân = 0,60m

+ Chiều cao tầng 1 = 3.6m (tính từ nền ±0,00)

+ Chiều cao tầng 2 = 3,6m

+ Chiều cao mái = 2,8m

- Tường xây gạch không nung VXM 75 dày 220 trát tường trong ngoài VXM 75 dày 15. Trát trần, cột, phào chỉ đầu trụ VXM 75 dày 15. Toàn bộ tường trong ngoài nhà lăn sơn theo màu chỉ định. Cửa đi, cửa sổ cửa nhôm Xingfa định hình, kính trắng an toàn dày 6,38 ly, cửa đi, cửa sổ có sen hoa bảo vệ bằng inox 304. Nền lát gạch KT (600x600)mm, chân tường trong phòng ốp gạch 600x900 nền vệ sinh lát gạch chống trơn (300x300)mm, tường vệ sinh ốp gạch men kính (300x600)mm. Mái lợp tôn liên doanh dày 0,42 ly trên hệ xà gồ thép hình U80x40x3mm

- Phần móng: Móng đỡ bê tông cốt thép đá 1x2, 250# sản xuất bằng máy trộn đồ thủ công, lót BT đá 4x6 mác 100#. Cốt móng xây gạch vữa XM 75 #. Cốt thép $D \leq 10$ dùng thép CT3 $R_a = 2250 \text{ Kg/cm}^2$, thép $D > 10$ dùng thép CT3 $R_a = 2800 \text{ Kg/cm}^2$..

- Phần thân: Kết cấu khung BTCT chịu lực; Hệ cột BTCT kích thước tiết diện (220x330, 220x220); Hệ dầm BTCT kích thước tiết diện (220x600, 220x400), sàn BTCT dày 120, bê tông đá 1x2 mác 250, tường thu hồi xây gạch không nung dày 110, bô trụ gạch 220.

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, chống sét, bể phốt, phòng chống cháy nổ đồng bộ theo công trình.

2.4. Rãnh thoát nước, sân bê tông, bồn cây

- Rãnh thoát nước xây bằng gạch VXM mác 75, đáy lót BT đá 4x6 VXM mác 100#, trên đổ bê tông đá 1x2 mác 200#. Tường rãnh trát bằng VXM mác 75# dày 15, đáy láng VXM mác 100 dày 30. Phía trên lắp đặt tấm đan.

- Sân bê tông: Bê tông đá 1x2 mác 200# dày 10 cm

- Bo bồn cây xây bằng gạch đất nung VXM mác 75#, trát bồn cây bằng VXM mác 75# dày 1.5cm

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 7.728.000.000 đồng. (Bảy tỷ, bảy trăm hai tám triệu đồng)

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã điều tiết từ nguồn đầu giá giá trị quyền sử dụng đất và các nguồn thu hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

8. Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao cho Ủy ban nhân dân xã:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo các ban, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập hồ sơ hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình của dự án xây dựng 04 phòng học 02 tầng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Trung Hòa, xã Yên Hòa, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã, các vị đại biểu HĐND xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được HĐND xã Yên Hòa khóa XVIII, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 29/12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện; (Để báo cáo)
- TT Đảng ủy xã; (Để báo cáo)
- UBND xã; UBMTTQ xã;
- Các ban HĐND xã;
- ĐBHNND xã, các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.



Đoàn Thị Thơm